

【様式1-2】

← BMS修繕計画当初    ← BMS修繕計画見直し    ← 委託設計追加    ← 公道債での修繕計画見直し    ← 公道債での委託設計追加

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	施設 年度	耐用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)											事業費 (百万円)						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
東1条橋(単道部)		東1条通り	6.44	1976	43	2017	対策内容			次回点検						次回点検									
							当初																		
							事業費	10.4																	
東1条橋(歩道部上り側)		東1条通り	6.44	1976	43	2017	対策内容			次回点検						次回点検									
							当初																		
							事業費	20.8																	
東1条橋(歩道部下り側)		東1条通り	6.44	1976	43	2017	対策内容			次回点検						次回点検									
							当初																		
							事業費	31.2																	
西1条橋		西1条通り	7.40	1976	43	2015	対策内容	次回点検						次回点検	【委託設計】		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工								
							当初																		
							事業費	10.4											3.9	7.6					
西2条橋		西2条通り	8.76	2015	4	2017	対策内容			次回点検						次回点検									
							当初																		
							事業費			1.2															
良昭橋		計根別北12号道路	13.40	1994	25	2017	対策内容		次回点検	【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				次回点検											
							当初																		
							事業費	4.8		1.3															
さくら橋		計根別44線道路	14.70	1996	23	2015	対策内容					次回点検							【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検					
							当初																		
							事業費	6.0																	
黒百合橋		豊岡32線道路	13.90	1971	48	2015	対策内容	【床版】上部工取替え(鋼製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)					【委託設計】		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+洗掘対策工 【護岸】護岸工					次回点検					
							当初																		
							事業費	45.0						9.0	24.2										
南10号橋		豊岡南10号道路	13.40	1973	46	2016	対策内容	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)						次回点検											
							当初																		
							事業費	8.2																	
35線橋		豊岡35線道路	10.00	1973	46	2015	対策内容	【支保】取替え(鋼製からゴム製)					次回点検							次回点検					
							当初																		
							事業費	8.0																	
明豊橋		豊岡39線連絡道路	9.50	1979	40	2016	対策内容	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)						次回点検											
							当初																		
							事業費	11.6																	
百年橋		養老牛北20号道路	11.04	1988	31	2015	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)				次回点検			【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検					
							当初																		
							事業費	6.0									2.9								
ケネカ橋		養老牛北27号道路	8.00	1983	36	2016	対策内容	次回点検					【床版】塗装塗替え工(Rc-?) 【橋台】塗装塗替え工(Rc-?)	次回点検											
							当初																		
							事業費							1.4											
瑠璃橋		28線道路	13.50	1980	39	2015	対策内容	【委託設計】	【床版】床版防水工 【下部工】吸い出し対策			次回点検								次回点検					
							当初																		
							事業費	5.4	4.7					2.8											
清翠橋		28線道路	12.50	1980	39	2015	対策内容	【委託設計】	【床版】床版防水工 【下部工】断面修復工+ひびわれ注入工			次回点検								次回点検					
							当初																		
							事業費	5.4	1.9																
西4号小橋		武佐西4号道路	17.66	1999	20	2017	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検											次回点検					
							当初																		
							事業費	6.0																	
イノ木橋		武佐南7線道路	8.40	1971	48	2015	対策内容	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)					次回点検							次回点検					
							当初																		
							事業費	2.6																	

【様式1-2】

← BMS修繕計画当初      ← BMS修繕計画見直し      ← 委託設計追加      ← 公道債での修繕計画見直し      ← 公道債での委託設計追加

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	建設 年度	供用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)											事業費 (百万円)						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
西9号橋		武佐西9号道路	20.60	1980	39	2016	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工						次回点検							19.5	0.0				
西11号橋		武佐西11号線	15.00	1975	44	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検						次回点検							8.4	0.0				
智那橋		橋樑15線道路	15.60	1982	37	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							6.0	0.0				
北星橋		39線道路	33.60	1981	38	2016	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工						次回点検							13.6	10.3	23.9	0.0		
西計根別橋		上標津51線道路	37.30	1982	37	2017	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検						【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検							13.0	1.6	14.6	0.0	
西上標津橋		上標津北18号道路	34.60	1983	36	2016	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検 【床版】床版防水工・断面修復工+ひびわれ注入工						次回点検							13.0	9.8	22.8	0.0		
チナチ川橋		橋中19線道路	16.80	2004	15	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工						次回点検							6.0	4.1	10.1	0.0		
三松橋		武佐南6線道路	16.68	1985	34	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							5.0		5.0	0.0		
北養橋		養老牛北28号道路	16.66	1986	33	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							5.0		5.0	0.0		
北新橋		第2榎落北24号道路	17.65	1986	33	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工						次回点検							5.0	0.9	5.9	0.0		
開道橋		養老牛北20号道路	25.06	1986	33	2015	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							5.8		5.8	0.0		
北28号橋		養老牛北28号道路	20.97	1988	31	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							4.8		4.8	0.0		
50線橋		50線道路	21.49	1987	32	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							5.2		5.2	0.0		
畑総西9号橋		武佐西9号道路	21.86	1988	31	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							4.0		4.0	0.0		
密明橋		西竹43線道路	18.06	1989	30	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検						5.2	1.4	6.6	0.0		
備橋		橋樑15線道路	151.60	2001	18	2015	【床版】床版打換え 次回点検 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工						次回点検							178.6	6.3	184.9	4.2	189.1	0.0
北27号橋		養老牛北27号道路	15.54	1989	30	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工+床版防水工(床版橋に適用)						次回点検							5.2	4.4	9.6	0.0		

【様式1-2】

← BMS修繕計画当初      ← BMS修繕計画見直し      ← 委託設計追加      ← 公道債での修繕計画見直し      ← 公道債での委託設計追加

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	施設 年度	供用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)								
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029									
緑豆橋		28線道路	77.90	1991	28	2015	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面磨き+床版防水工(床版橋に適用) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 26.8 事業費							次回点検											26.8 0.0	
若竹橋		西竹北19号道路	16.97	1986	33	2016	【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支梁】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 24.3 事業費								次回点検											24.3 0.0
正成橋		武佐16線道路	15.01	1992	27	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 4.8 事業費			次回点検						次回点検									4.8 0.0	
当模橋		34線道路	20.78	1991	28	2014								次回点検											0.0 0.0	
武佐大橋		武佐17線道路	24.80	1993	26	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 6.0 事業費								次回点検										6.0 0.0	
紅葉川橋		武佐17線道路	16.40	1993	26	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 6.0 事業費			次回点検						次回点検									6.0 0.0	
金橋		武佐17線道路	39.30	1993	26	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 6.0 事業費			次回点検						次回点検									6.0 0.0	
ユリ橋		南中南1号道路	17.28	1996	23	2015	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 6.0 事業費							次回点検											6.0 0.0	
第一当模橋		計根別44線道路	23.40	1997	22	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 6.0 事業費			次回点検						次回点検									6.0 0.0	
鎮業橋		武佐西4号道路	33.80	2000	19	2017	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面磨き+床版防水工(床版橋に適用) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 18.2 事業費									次回点検									1.3 19.5 0.0	
鋼成橋		武佐西4号道路	15.76	1999	20	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 次回点検 当初 6.0 事業費		2.0							次回点検									8.0 0.0	
西8号いろね橋		武佐西8号道路	19.10	2002	17	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 4.8 事業費			次回点検						次回点検									3.2 8.0 0.0	
西8号玉川橋		武佐西8号道路	20.00	2001	18	2017				次回点検							次回点検								1.4 1.4 0.0	
儀橋9線1号橋		儀橋9線道路	6.75	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 9.2 事業費			次回点検							次回点検								9.2 0.0	
儀橋9線2号橋		儀橋9線道路	6.50	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 12.4 事業費			次回点検							次回点検								12.4 0.0	
儀橋9線3号橋		儀橋9線道路	3.75	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 7.0 事業費			次回点検							次回点検								7.0 0.0	
南中27線橋		協和27線道路	2.50	1983	36	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検 当初 10.0 事業費			次回点検						次回点検									10.0 0.0	

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	施設 年度	耐用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)											
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029												
上標津北14号橋		上標津北14号道路	3.00	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検								次回点検						8.6	0.0						
								当初																					
								事業費																					
計根別50線橋		50線道路	4.00	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検					【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工			次回点検													
								当初																					
								事業費									3.4												
侯落北9号橋		侯落北9号道路	4.50	1985	34	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					
開陽26線橋		開陽26線道路	5.05	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					
開陽北19号橋		武佐北19号道路	3.50	1989	30	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検		次回点検								次回点検											
								当初																					
								事業費																					
東開陽22線橋		東開陽22線道路	4.80	1985	34	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検		次回点検								次回点検											
								当初																					
								事業費																					
武佐南7線橋		武佐南7線道路	2.00	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検		次回点検								次回点検											
								当初																					
								事業費																					
武佐17線1号橋		武佐17線道路	3.00	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検		次回点検								次回点検											
								当初																					
								事業費																					
武佐17線2号橋		武佐17線道路	2.00	1986	33	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検		次回点検			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検											
								当初																					
								事業費																					
ミドリ橋		森林公園通り	3.80	1982	37	2017		次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					
旭ヶ丘南1号橋		横橋南1号道路	3.50	1986	33	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					
開栄41線橋		41線道路	2.50	1982	37	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)	次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					
西4号橋		武佐西4号道路	28.82	1999	20	2017		次回点検										次回点検					【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)						
								当初																					
								事業費																					
西6号橋		武佐西6号道路	35.00	1981	38	2016	【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工-断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					
西6号小橋		武佐西6号道路	16.80	1982	37	2017	【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検		次回点検			【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工				次回点検												
								当初																					
								事業費																					
新開橋		武佐南7線道路	16.40	1973	46	2016	【支承】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検				【床版】床版防水工-断面修復工+ひびわれ注入工				次回点検													
								当初																					
								事業費																					
竜船橋		武佐南7線道路	16.00	1977	42	2015	【床版】床版防水工-断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検									次回点検												
								当初																					
								事業費																					

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	建設 年度	供用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)												事業費 (百万円)	
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
西当模橋		南中南1号道路	26.00	1997	22	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検												6.0	6.0	
							当初	6.0											0.0		
聖作橋		武佐北19号道路	20.00	1979	40	2015	【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工 【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検			【委託設計】		次回点検		【床版】部分約差接連補修工 【床版】床版防水工・良率維持補修工(2層) 【支保】モルタル補修工						次回点検	
							当初	18.4			5.5			20.2						19.4	25.7
鏡橋		武佐北11号道路	45.00	1982	37	2016	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検							【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	13.4	13.5											26.9	0.0
土佐橋		武佐19号道路	21.60	1979	40	2016	次回点検		【床版】床版防水工 【橋台A+B】断面修復工 【伸縮装置】取替-【損傷】補修												
							当初	13.4	6.4											19.8	17.5
真橋		川治連絡通り	148.20	1986	33	2016	【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工 【支保】取替え(鋼製からゴム製)+【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検														
							当初	122.4												122.4	0.0
出雲橋		橋高台12線道路	51.50	1987	32	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検							【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	30.0	4.6											34.6	0.0
春陽橋		上標津北14号道路	30.00	1974	45	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検							【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	15.6	8.4											24.0	0.0
共栄橋		北11号道路	50.48	1998	21	2017	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【橋台】断面修復工・ひびわれ注入工 次回点検														
							当初	8.0	1.3											10.3	0.0
西竹2号橋		北11号道路	21.60	1977	42	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検														
							当初	13.4												13.4	0.0
豊栄橋		34線道路	60.00	1976	43	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検							【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	23.1	7.8											30.9	14.7
俣落橋		34線道路	40.00	1974	45	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検							【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	30.3	12.6											42.9	47.8
南共栄橋		39線道路	40.80	1971	48	2015	【橋台】断面修復工 【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検							【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	18.7	12.7											31.4	0.0
荒川2号橋		39線道路	20.70	1989	30	2016	【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工 【支保】取替え(鋼製からゴム製)+【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検			【委託設計】				【主桁】塗装塗替え工 【床版】断面修復工・ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)							
							当初	29.1		6.1	19.2									29.1	25.3
荒川1号橋		39線道路	20.70	1989	30	2016	【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工 【支保】取替え(鋼製からゴム製)+【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検			【委託設計】				【床版】断面修復工・ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)							
							当初			5.4				9.6						0.0	15.0
弁橋		30線道路	26.40	1993	26	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検														
							当初		16.6											16.6	0.0
西竹橋		北11号道路	60.00	1974	45	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検			【委託設計】				【主桁】塗装塗替え工 【床版】断面修復工・ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工・モルタル補修工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)							
							当初	23.7			7.5	42.5								23.7	50.0
上標津橋		上標津53線道路	37.00	1991	28	2016	【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検							【床版】床版防水工・断面修復工・ひびわれ注入工							
							当初	6.0	2.0											8.0	0.0

【様式1-2】

BMS修繕計画当初 BMS修繕計画見直し 委託設計追加 公道債での修繕計画見直し 公道債での委託設計追加

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	建設 年度	使用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)			
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
15号橋		48線道路	30.90	1973	46	2015	【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検						次回点検							35.5	
								当初	23.7	8.4	3.4										
								事業費													
計根別橋	北11号道路	18.44	1969	50	2015		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【支保】取替え(鋼製からゴム製)						次回点検					次回点検		16.6	
								当初	6.0	10.6											
								事業費													
青雲橋	東海陽22線道路	20.10	1973	46	2015		【支保】【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検			【委託設計】	【主桁】塗装修繕工事 【床版】断面修復工 【橋台】断面修復工+モルタル補修工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)		次回点検							17.5	
								当初	12.4	5.1											
								事業費			4.9	29.7									
南8号橋	協和南8号道路	18.50	1976	43	2015		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)						次回点検					次回点検		13.4	
								当初	13.4												
								事業費													
雲岡橋	雲岡35線道路	29.45	1984	35	2017		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検						【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	次回点検						14.6	
								当初	13.0					1.6							
								事業費													
夕霧橋	第2奥落北23号道路	23.50	1980	39	2016		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検								次回点検					23.0	
								当初	16.0	7.0											
								事業費													
共成橋	橋樑9線道路	148.00	1994	25	2015		【床版】床版打換え							【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)				次回点検		165.5	
								当初	165.5						55.6						
								事業費													
雲橋	養老牛北21号道路	57.50	2004	15	2017													次回点検		0.0	
								当初													
								事業費													
北9号橋	奥落北9号道路	42.30	1980	39	2017		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検			【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検			【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工	24.5		
								当初	24.5		7.5				9.0						
								事業費													
西莪橋	養老牛北28号道路	15.80	1972	47	2015		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)						【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検		12.4	
								当初	12.4						3.3						
								事業費													
短百合橋	雲岡34線道路	17.50	1977	42	2015		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)											次回点検		18.6	
								当初	18.6												
								事業費													
奥西竹橋	西竹北16号道路	21.50	1988	31	2016		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検											次回点検		5.2	
								当初	5.2												
								事業費													
協和橋	協和27線道路	48.80	2002	17	2017		【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検									次回点検		【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工	9.0		
								当初	9.0									5.1			
								事業費													
22号橋	養老牛北22号道路	30.00	1972	47	2015		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検								次回点検				次回点検	12.4	
								当初	12.4	7.7											
								事業費													
広栄橋	41線道路	61.80	1974	45	2015		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 次回点検		【委託設計】	【主桁】塗装修繕工事 【床版】断面修復工+モルタル補修工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)		次回点検							23.7		
								当初	23.7	8.2	45.3					3.4					
								事業費													
東7条大橋	東7条通り	78.00	1971	48	2015		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検			【委託設計】	【主桁】塗装修繕工事 【床版】床版防水工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	次回点検							80.2		
								当初	80.2	47.3					11.8						
								事業費									9.6	35.0		31.5	38.0
東橋	東19条通り	188.90	1973	46	2017		【支保】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 次回点検						【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工				次回点検		93.6		
								当初	93.6						42.1						
								事業費	60.0	36.2											

【様式1-2】

← BMS修繕計画当初    ← BMS修繕計画見直し    ← 委託設計追加    ← 公道債での修繕計画見直し    ← 公道債での委託設計追加

橋梁名	道路種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	耐用 年数	最新点検年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)		
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
北1丁目橋		北1丁目通り	22.90	1980	39	2014	対策内容 当初 事業費					次回点検							次回点検	0.0 0.0
軌道橋		計根別公園通り	20.00	1999	20	2016	対策内容 当初 事業費		次回点検 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)					次回点検				【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工		7.6 0.0
黄金橋		武佐北17号道路	33.80	1978	41	2015	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			次回点検							次回点検	13.4 0.0
拓北橋		侯落北17号道路	39.70	1978	41	2016	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工+【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検				委託設計		40.3 0.0
西竹3号橋		北11号道路	26.00	1978	41	2015	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)			次回点検							次回点検	15.6 0.0
西竹4号橋		北11号道路	27.00	1979	40	2016	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検			【委託設計】	【床版】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製)	21.6 0.0	
群北橋		西竹北28号道路	21.56	1978	41	2015	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			次回点検					4.2	7.0	次回点検	16.6 0.0
高嶺橋		西竹北28号道路	16.00	1978	41	2016	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検						17.5 0.0
翠豊橋		南6号道路	15.40	1978	41	2015	対策内容 当初 事業費		【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(ゴム製からゴム製)			次回点検							次回点検	18.0 0.0
北光橋		西竹北19号道路	20.93	1978	41	2014	対策内容 当初 事業費					次回点検							次回点検	0.0 0.0
横中橋		横橋17線2号道路	18.40	1978	41	2016	対策内容 当初 事業費		【支承】取替え(鋼製からゴム製) 【伸縮装置】取替え(鋼製からゴム製) 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					次回点検						17.4 0.0
今後の修繕・架替入事業費(百万円)(BMS出力結果)								1812.9	226.5	22.6	71.6	67.8	11.9	0.0	0.0	11.9	14.7	2259.9		
今後の修繕・架替入事業費(百万円)(平準化) ~ ①×②×③								105.8	85.5	78.7	61.9	79.1	93.0	69.8	69.5	52.5	69.9	765.7		
年度別修繕・架替入事業費(百万円) ~ ①								66.8	68.5	61.7	61.9	61.1	54.0	52.8	52.5	52.5	51.9	583.7		
橋梁定期点検委託費(百万円) ~ ②								39.0	17.0	17.0	0.0	18.0	39.0	17.0	17.0	0.0	18.0	182.0		
年度別設計委託費(百万円) ~ ③																		0.0		
年度別修繕対策橋梁数								1	1	1	3	1	2	2	1	3	2	17		