

下水道事業の概要について〔令和元年度末下水道整備状況〕

※H24末より外国人含む

1. 施設概要

(令和2年3月末現在)

報告

	公共下水道〔中標津地区〕		農業集落排水〔計根別地区〕		特定環境保全〔養老牛地区〕		合 計	
	全 体 計 画	進 捗 状 況	全 体 計 画	進 捗 状 況	全 体 計 画	進 捗 状 況	全 体 計 画	進 捗 状 況
	S49年～R2年	R2年3月末	H7年～H13年	R2年3月末	H8年～R2年	R2年3月末		R2年3月末
供 用 開 始 年 月 日	昭和60年4月1日		平成11年4月1日		平成13年3月31日			
1. 処 理 区 域	887.8 ha	760.7 ha	64.5 ha	64.5 ha	4.9 ha	4.9 ha	957.2 ha	830.1 ha
2. 処 理 人 口	19,500 人	19,007 人	1,230 人	702 人	465 人	26 人	21,195 人	19,735 人
3. 管 渠	汚 水	141,938 m	127,946 m	10,175 m	10,218 m	641 m	641 m	152,754 m
	雨 水	169,673 m	15,507 m	-	-	-	-	169,673 m
4. 公 共 桝	人 孔	-	2,899 基	-	211 基	-	14 基	-
	汚水桝	-	8,529 基	-	387 基	-	3 基	-
5. 中 継 ポ ン プ 場	1 ケ所	1 ケ所	-	-	-	-	1 ケ所	1 ケ所
6. 中 継 ポ ン プ 所	9 ケ所	9 ケ所	2 ケ所	2 ケ所	-	-	11 ケ所	11 ケ所
7. 終 末 処 理 場	1 ケ所	1 ケ所	1 ケ所	1 ケ所	1 ケ所	1 ケ所	3 ケ所	3 ケ所
8. 処 理 能 力	11,425 m ³ /日	11,425 m ³ /日	406 m ³ /日	406 m ³ /日	190 m ³ /日	190 m ³ /日	12,021 m ³ /日	12,021 m ³ /日

2. 整備状況

(1)普及状況

		公 共 下 水 道		農 業 集 落 排 水		特 定 環 境 保 全		合 計	
普 及 率	処 理 人 口	19,007 人	81.9 %	702 人	100.0 %	26 人	100.0 %	19,735 人	85.0 %
	行 政 人 口	23,214 人		702 人		26 人		23,214 人	
整 備 率	整 備 面 積	760.7 ha	85.8 %	64.5 ha	100.0 %	4.9 ha	100.0 %	830.1 ha	86.8 %
	許 可 区 域 面 積	886.5 ha		64.5 ha		4.9 ha		955.9 ha	
水 洗 化 率	水 洗 化 人 口	17,562 人	92.4 %	635 人	90.5 %	26 人	100.0 %	18,223 人	92.3 %
	処 理 人 口	19,007 人		702 人		26 人		19,735 人	

(2)水洗化状況

	公 共 下 水 道	農 業 集 落 排 水	特 定 環 境 保 全	合 計
処 理 区 域 面 積	760.7 ha	64.5 ha	4.9 ha	830.1 ha
処 理 区 域 内 人 口	19,007 人	702 人	26 人	19,735 人
処 理 区 域 内 戸 数	10,668 戸	441 戸	9 戸	11,118 戸
水洗化戸数(事業所等含)	9,861 戸	328 戸	9 戸	10,198 戸
(雑排水のみ接続 外数)	184 戸	6 戸	0 戸	190 戸

・下水道事業達成率 (処理人口/全計人口) (公共+特環) $\frac{19,033}{19,039} = 100.0\%$

・下水処理人口普及率 (公共+特環) $\frac{19,033}{23,214} = 82.0\%$

・汚水処理人口普及率 (公共+特環+農集+浄化槽) $\frac{21,573}{23,214} = 92.9\%$

↓下水道整備済区域内合併浄化槽人口

R1年度末下水道整備区域外浄化槽処理人口 1,846人 - 8人 = 1,838人 環境報告値